

Normalprofil 1 : 25

Belag auf eingefrästem Altbelag

Deckschicht neu:	Belag ACT 16 N (7-8 cm)
Deckschicht best.:	HMT / OB einfräsen, Rohplanie (mit Fräsgut + ev. zusätzl. Koffermaterial), Planie
Tragschicht best.:	Kiessand I 0/80 mm (~35 cm)

Entwässerung

Längsentwässerung:	bei Bedarf bergseitiger Spitzgraben
Querentwässerung:	talseitiges Gefälle, Versickerung über Bankett

